

1. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบ 3 งวดงาน

สิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่คลินิก Orthopedic แบบเลขที่ 03-2569 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ราคาค่าก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาการก่อสร้าง	90 วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	3 งวด (สามงวด)

- งวดที่ 1** จำนวนเงิน 20.00 % (ร้อยละสิบจุดศูนย์ศูนย์ ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 1.1 เตรียมพื้นที่บริเวณก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมได้แก่ ผนัง ฝ้าเพดาน อุปกรณ์งานระบบต่างๆ
 - 1.2 วางผัง พร้อมส่งแบบผังแสดงตำแหน่งต่างๆ ของพื้นที่คลินิก Orthopedic
 - 1.3 ส่งแผนงานก่อสร้าง (BARChart)
 - 1.4 ขออนุมัติแบบก่อสร้าง SHOP DRAWING
 - 1.5 ปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นผิวเดิม
 - 1.6 ก่อผนังอิฐมวลเบาภายนอก (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานระบบ)
 - 1.7 ติดตั้งวงกบประตู (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้างส่วนอื่น)
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)
- งวดที่ 2** จำนวนเงิน 40.00 % (ร้อยละสี่สิบจุดศูนย์ศูนย์ ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 2.1 ติดตั้งผนังเบา (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานระบบ)
 - 2.2 ก่อผนังอิฐมวลเบาส่วนที่เหลือ
 - 2.3 ฉาบผนังภายนอกและผนังภายใน
 - 2.4 ติดตั้งวงกบ และบานประตู ส่วนที่เหลือ
 - 2.5 เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้างส่วนอื่น)
 - 2.6 เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้างส่วนอื่น)
 - 2.7 ติดตั้งฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้างส่วนอื่น)
 - 2.8 ทาสีผนังภายนอก
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

- งวดที่ 3 จำนวนเงิน 40.00 % (ร้อยละสี่สิบจุดศูนย์ศูนย์ ของเงินสัญญาจ้าง)
- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 3.1 ติดตั้งผนังเบาส่วนที่เหลือ
 - 3.2 เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลส่วนที่เหลือ
 - 3.3 เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
 - 3.4 ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
 - 3.5 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, ดวงโคม, เต้ารับ และสวิตช์ และอุปกรณ์ทั้งหมด
 - 3.6 ทาสีผนังภายใน
 - 3.7 ทาสีฝ้าเพดาน
 - 3.8 ติดตั้งทางเชื่อมโครงสร้างเหล็ก
 - 3.9 ทดสอบ (TEST-RUN) ระบบต่างๆ ของงานระบบทุกระบบ และส่งผลการทดสอบระบบ
 ทุกระบบ มีวิศวกรระดับสามัญวิศวกรของทุกระบบรับรองผลการทดสอบ
 - 3.10 ปรับแก้ไขรายละเอียดความเรียบร้อยของงานระบบต่างๆ ทุกระบบหลังจากการ
 ทดสอบระบบ
 - 3.11 ส่งแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWING) ของงานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม
 และระบบต่างๆ
 - 3.12 ทำความสะอาดภายในอาคาร-ภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร และได้ทำ
 การก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรูปรายการและ
 สัญญาทุกประการ
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายวรรณัย อัดถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายทองศักดิ์ ปัญญาอินทร์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจิรพันธุ์ กองแดง)

วิศวกรโยธา